
的觀察定對金

LFLX200-2000M

快速安装手册





欢迎使用

欢迎使用我们的自动化监测仪器。

LFLX200-xxxx 是专门针对墙体或地表裂缝而开发的全自动裂缝变形监测仪器,具有裂缝监测、数据远程发送、数据本地存储、超限报警功能。仪器出厂前已进行了基本工作参数设置,直接安装即可使用。关于仪器的高级功能设置,请阅读仪器配套的完整版说明书。

一、仪器安装:

- 1) **安装地点选择**: 仪器一般安装于墙体裂缝或地裂缝一侧,应选择靠近裂缝且平整牢固的平面做为安装点。
- 2) **主机安装:** 用 4 颗铆钉将仪器固定在安装点上,拉线拉出方向要垂直于裂缝。
- 3) **拉线固定**:在主机所在裂缝的另一侧安装拉 线固定铆钉,拉出拉线将拉线环套在铆钉上。拉 线铆钉与主机的间距要考虑拉线量大量程,以拉 线拉出一半为宜。
- 4)**开机查看数据:**在关机状态下,按住"SET" 键 1 秒钟松开,仪器开机。约 3 秒后,自动显示实时数据。按 "FUN"键可切换显示内容。确认显示数据正确后方可进行下步操作。
- 5) **设置监测初始值**: 在数据查看界面,按 住"FUN"键不放,再按下"SET"键(此时两 键都处于按下状态),直到屏幕出现"初始值 已设置"提示后松开两个按键,设备自动关机。
- 6) **发送测试:** 在数据查看界面,按住"FUN" 键不放,当出现"手动发送"界面时松开按键, 仪器即进行数据的发送工作,发送完成后自动 关机。



■ ■ 实时数据 ※ 裂缝宽度 103.5mm





画面右下角小电脑图标闪烁一次表示发送成功,否则发送失败。

二、自动报警:

■ 00 变形超限 00 ▼
裂缝宽度 150.3mm

当裂缝变形量超过预定的报警值时,仪器 自动报警,屏幕开始闪烁、显示报警信息、蜂 鸣器发出报警声,报警过程中,监测数据会发 送到数据中心。报警完毕自动关机。

三、参数查看:

关机状态下,按 "SET"键不放,屏幕提示"已进入设置模式"时松开。

四、关 机:

需要关机时,按住"SET"键不放保持3秒以上,当屏幕显示关机动画并显示"已关机"时松开按键。

五、永不开机:

关机时,当显示"已关机"后不松开按键,约 10 秒后屏幕会显示"永不开机",此后仪器不再工作,不再消耗电池电量,可不拆电池永久放置。

六、其它:

- 1、无操作时,设备会自动关机。
- 2、提示电池电压低时,发送周期会变长或不发送,请及时更换电池。

七、附件:

数据线1条 、说明书1份、自攻钉5条 、塑料涨钉5个

八、图标与指示灯:

χΫ́×	无信号	STA	指示无线模块开机状态, 若此灯熄
X IIII	网络拒绝注册		灭则无线模块为关机状态。
Gill	已注册 GSM网络	RUN	1秒5次快闪表明当前正处于设置
Ridd	已附着 GPRS 网络		模式。